

TOPCON RECEIVER UTILITY

ATUALIZANDO FIRMWARE GNSS





Tel: 11 5018-1800

www.embratop.com.br

Traduzido de:

https://www.topconpositioning.com/support/article/tru-topcon-receiver-utility-upgradinggnss-firmware

Acesse o modo Firmware Loading

Baixe o firmware apropriado para o receptor GNSS a partir do site **Topcon Total Care**

(<u>https://www.topconenterprise.com/sites</u>).

Selecione Device – Application Mode – Firmware Loading no TRU.

Selecione o método de conexão a ser usado para atualizar o firmware através do menu de rolagem.

A única opção possível para a atualização do firmware GNSS é a conexão serial, os arquivos de atualização são, primeiro, carregados na memória interna do receptor.

Caso não tenha memória interna, a atualização do firmware falhará.

Usando o botão configuração, selecione a porta serial correta.

Uma vez conectado ao receptor, clique no ícone **Firmware Loading** para continuar.





www.embratop.com.br



Tel: 11 5018-1800

Conecte ao receptor

Em **Device Type** a opção **Receiver** através do menu de rolagem.

Selecione a opção **Soft Break** em **Capture Method**.

🝸 Se	elect Target			? _ 🗆 ×
Tar	rget			
Re	ceiver			¥
Firr	mware Image Format			
Ти	vo files (.ldr and .ldp)			v
Ģ	Requires Serial Connection			
Cap	pture Method			
So	ft Break			~
		< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

Selecione **Next** para continuar.

Informação do Receptor

O **TRU** exibirá as informações do receptor, incluindo:

Modelo do receptor ID do receptor Tipo da Placa do Receptor Versão atual do firmware

Selecione Next para continuar.





www.embratop.com.br



Tel: 11 5018-1800

Selecionar arquivo de Firmware

No campo **RAM Image**, navegue até o diretório do PC onde os arquivos estão salvos e selecione o arquivo *ramimage.ldr*.

No campo **Flash Image**, navegue até o diretório do PC onde os arquivos estão salvos e selecione o arquivo *main.ldp*.

Selecione **Next** para iniciar o processo de atualização.

A atualização de firmware pode demorar alguns minutos.

🝸 Select Files			?_ 🗆 ×
Firmware RAM Image:			
			-
Firmware Flash Image:			
			8
	< Back	Next >	Cancel
	Dank	Tour	ounoor



www.embratop.com.br



Tel: 11 5018-1800